



Budujecie? Budujemy!

Ulica Bukowa na Spalicach jest już ukończona. Prace na kilku inwestycjach trwają, a kilka lada dzień się rozpocznie.

Od początku roku trwa szeroko zakrojony front inwestycyjny w gminie Oleśnica.

Ukończono już przebudowę ulicy Bukowej (700 metrów) na Spalicach. Rozebrano nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznych, tłuczniowych i gruntowych, wycięto krzewy i drzewa samosiejki. Potem wykonano konstrukcję jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, wyregulowano studzienki wążów kanalizacyjnych i teletechnicznych, zaworów wodociągowych z wymianą uszkodzonych na nowe, przebudowano kanalizację sanitarną, oczyszczono rowy z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i przeciwskaż, a także przestawiono słupy oświetleniowe. Finałem było wykonanie prac porządkowych, wraz z obsianiem trawników w granicach całego pasa drogowego i wdrożenie organizacji ruchu docelowego.

Wykonawcą był Tom Trans Tomasz Walczak z Oleśnicy. Koszt przebudowy to 2.561.240 zł. Wykonawca udzielił gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty na 84 miesiące z wyłączeniem oznakowania poziomego (12-miesięczna gwarancja). Podobne gwarancje są na inne gminne inwestycje.

W grudniu podpisana została umowa na II etap przebudowy drogi gminnej w Krzeczynie, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Długość przebudowywanej drogi wynosi 471 m. Celem inwestycji jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi wraz z konstrukcją. Jej nawierzchnia zostanie poszerzona do szerokości jezdni 5,5 m, ograniczonej obustronnie krawężnikami. Chodnik po lewej stronie zostanie wyremontowany. W celu poprawy odwodnienia wykonany zostanie kolektor deszczowy składający się z 10 studni teleskopowych PP i jednej betonowej. Wykonawcą jest Tom Trans Tomasz Walczak z Oleśnicy. Koszt wykonania drogi to 1.757.901 złotych. Na to zadanie gmina Oleśnica pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 795.682 złotych.

Dobiega końca remont drogi gminnej w Dąbrowie. Remontowana droga miała szerokość 5,5 m i nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż drogi występowały obustronne ziemne pobocza oraz rów jednostronny przydrożny. Stan techniczny nawierzchni był zły, z licznymi ubytkami w nawierzchni, zapadnięciami i nierównościami. Droga została zniszczona podczas remontu wiaduktu nad stacją Oleśnica Rataje. Spowodowane to było nielegalnym skracaniem objazdu przez kierowców samochodów ciężarowych - nawierzchnia tej drogi nie była do tego przystosowana. Pobocza były rozjeżdżone i nieutwardzone, co powodowało



Ukończona przebudowa ulicy Bukowej na Spalicach. Wykonano tutaj m.in. nową nawierzchnię, przebudowano kanalizację sanitarną i wyregulowano studzienki



Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Krzeczynie. Zostaną tutaj również wykonane kanalizacja deszczowa i chodnik po lewej stronie



Dobiega końca remont drogi gminnej w Dąbrowie. Będą na niej wykonane wyspowe progi spowalniające



częściowe tamowanie odpływającej wody z jezdni i jej podmakanie. W ramach remontu zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 5,5 m i długości ok. 845 m. Na całej długości powstaną pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m.

Droga już niedługo będzie gotowa po remoncie. Do wykonania pozostała ostatnia warstwa asfaltu i wyspowe progi spowalniające. Wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem Biobud Inwestycje Piotr Schabikowski S.K.A. z siedzibą w Sokołowicach.

Trwają także prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. Termin oddania inwestycji w drugim kwartale bieżącego roku wydaje się być niezagrażony.

Również intensywne roboty są prowadzone na budowie remizy

OSP w Ligocie Małej, wraz z doposażeniem obiektu w sprzęt bojowy.

Rusza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smardzowie 27 stycznia podpisano umowę pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. w Boguszycach a Hydro-Instal Tomasz Wiertelak z Ostrowa Wielkopolskiego na „Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: budowę kanału sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Ø 200 PVC) o długości 2.363 mb wraz z sięgaczami (odrzutami) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Ø 160 PVC) o długości 546 mb, zabudowę studni sieciowych betonowych – 63 sztuki, zabudowę trójników redukcyjnych.

- Rozbudowa dotyczy głównie północnej części miejscowości.

Podjęliśmy także decyzję o dodatkowej, nie wynikającej z podpisanej umowy, rozbudowie sieci (o dwa większe odcinki na ulicy Szafirowej i jeden na Szmaragdowej), dzięki czemu ten obszar zostanie skomunikowany z już istniejącą siecią w ulicy Bursztynowej - mówi wójt Marcin Kasina. - Zwiększy to koszty obecnej rozbudowy, ale jednocześnie w perspektywie dalszych działań w Smardzowie jest ze strony ekonomicznej uzasadnione – nie trzeba będzie w przyszłości ponownie rozkopywać tych odcinków i ponosić dodatkowych nakładów - dodaje.

Ścieki z budynków odprowadzane będą do istniejącej sieci oraz sieciowej przepompowni ścieków.

Inwestycja potrwa do 30 czerwca 2023 r. Jej koszt to 2.145.000 zł.

30 grudnia w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisano umowę na

„budowę chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Niciszów”.

Inwestycja obejmuje budowę fragmentu chodnika (jako kontynuacja istniejącego), poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej o 0,5 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego. W ramach projektu zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa. Dla ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze grafitowym (zjazdy) i szarym (ciąg pieszo - rowerowy). Wyniesione przejście dla pieszych wykonane zostanie z betonu asfaltowego.

Wykonawcą będzie Biobud Piotr Schabikowski w Sokołowicach, a koszt budowy wyniesie 615.000 zł. Prace potrwać do 30 maja 2023 r.